

RBiGK 341-10,11,12/2009

Burmistrz Ornety zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Zadanie 1:

Wykonanie odwodnienia drogi gruntowej w miejscowości Mingajny na dł. 300m.

I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. Roboty ziemne wykonywane spycharkami ze złożeniem urobku na odkład (mechaniczne ścięcie poboczy) – 30m³.
2. Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych koparkami na odkład w gr. kat. III – 180m³.
3. J.w. lecz z transportem urobku na odl. 5km – 60m³.
4. Ułożenie rurociągu drenarskiego na gł. do 0,9 m w gr. kat. II-III z rurek NPCW śr. 8 cm obsypywane ściółką i żwirem – 265m.
5. Wykonanie studni drenarskiej o śr. 800 mm i gł. 1,5m – 1szt.
6. Przełożenie przepustu z rur betonowych śr. 30cm z zabezpieczeniem styków betonem – 7m (uwzględnić koszt 2 szt nowych rur śr. 30 cm).

II. Termin realizacji: 3 tygodnie od dnia przekazania placu budowy.

III. Okres gwarancji: 24 miesiące.

Zadanie 2:

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Fryzjerskiej w Ornecie z brukowca na dł. 30m.

I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. Rozebranie nawierzchni z brukowca narzutowego – 65m².
2. Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego i kruszywa gr. 20cm – 65m².
3. Wykonanie koryta drogi gr. 20cm – 130m².
4. Transport urobku z poz. 2 i 3 na odl. 2 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym – 39,00m³.
5. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm – 130m².
6. Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-7,5 gr. 12cm – 130m².
7. Wykonanie nawierzchni z brukowca narzutowego 13/17 (materiał Zamawiającego) – 130m² wraz z obramowaniem z kostki kamiennej rzędowej 16/18 – 6,00m².
8. Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej „16” (skrzyżowanie) na podsypce cementowo – piaskowej – 4,00m².
9. Regulacja pionowa wjazdu kanałowego – 1szt.

II. Termin realizacji: 4 tygodnie od dnia przekazania placu budowy.

III. Okres gwarancji: 24 miesiące

Zadanie 3:

Wykonanie remontu chodnika na przystanku komunikacji publicznej przy ulicy Żelaznej w Ornece o powierzchni 312m².

I. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1. Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 – 312,00m².
2. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na podsypce piaskowo – cementowej – 110,00 m
3. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników gł. 20cm w gruncie kat. I-IV – 329,00m².
4. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku (ziemia z koryta) samochodami samowyładowczymi na odl. 1,5km – 66,00m³.
5. Transport płytek chodnikowych samochodami skrzyniowymi, przy ręcznym załadunku i rozładunku na odl.1km. (80% rozebranej powierzchni chodnika) – 40,2 ton.
6. Transport krawężników i gruzu betonowego (20% pow. chodnika + zsypy) samochodami samowyładowczymi, przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odl. 1,5km – 21,9 ton.
7. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki – 10,8m³.
8. Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej – 110,00 m.
9. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m – 20,00m.
10. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie, grunt kat. III-IV – 312,00m².
11. Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna gr.12cm – 312,00m².
12. Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 z fakturą kamienia płukanego (żwirek) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm – 312,00m².
13. Ścieki chodnikowe z elementów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej – 8,00m (w tym 3szt wylewek betonowych pod rury spustowe).
14. Regulacja wjazdu studni T/K – 1szt.
15. Rozbiórka zsyków piwnicznych: (1,75+1,00+1,00) x 0,30 x 0,20 – 1szt.
(1,00+0,70+0,70) x 0,15 x 0,15 – 10szt.
16. Wykonanie zsyków piwnicznych j.w. z kostki brukowej betonowej szarej wraz z wykonaniem i montażem krat (zabezpieczonych antykorozyjnie i 2 x pomalowanych).

II. Termin realizacji: 4 tygodnie od dnia przekazania placu budowy.

III. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego dotyczącego robót rozbiórkowych i transportowych (poz. 1, 2, 5, 6) oraz remontu zsyków piwnicznych (poz. 15 i 16).

V. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Urzędu Konserwatorskiego o rozpoczęciu prac, co najmniej na dwa dni przed ich rozpoczęciem oraz o terminie zakończenia w celu dokonania odbioru.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrane zadania (dla każdego zadania oddzielnie).

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania nastąpi na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego.

1. Opis sposobu obliczenia ceny ofert:

- 1.1. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (m. in. zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, opracowanie projektu oznakowania i oznakowanie terenu robót, ubezpieczenie budowy, **wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zadania 3**).
- 1.2. Wykonawca określi ceny na poszczególne elementy robót w kosztorysie ofertowym opracowanym metodą kalkulacji szczegółowej.
- 1.3. Ceny określone w kosztorysie ofertowym nie będą podlegały zmianom i będą obowiązywać w okresie ważności umowy.
- 1.4. Ceny należy określić w PLN w wysokości netto i brutto.

2. Zawartość ofert (dla każdego zadania oddzielnie)

- 2.1. Formularz oferty – zał. nr 1.
- 2.2. Kosztorys ofertowy.
- 2.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2.
- 2.4. Oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na zmianę lub ograniczenie zakresu rzeczowego, o ile zajdą takie okoliczności zał. nr 3.

3. Miejsce i termin składania ofert:

- 3.1. Miejsce: Urząd Miejski w Ornecie 11 -130 Orneta, Plac Wolności 26, sekretariat.
- 3.2. Termin: 12 maja 2009r. do godz. 15⁰⁰.

4. Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:

Piotr Ogiela – inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
tel. (055) 242-11-16, tel. kom. 602-438-145.

5. Wersja elektroniczna zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej www.umig.orneta.net