



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013



ZP 341/02/2010

Orneta, 29.01.2010 r.

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowę wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 15704– 2010 z dnia 19.01.2010r.

Projekt współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Ornety zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. (Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy obmiary dotyczące studni w przedmiarze „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety” są prawidłowe ?

- pozycja nr 12: w przedmiarze obmiar wynosi 18 szt, zaś wg rysunków powinno być 20 szt
- pozycja nr 161: w przedmiarze występują studnie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w ilości 6 szt, czy nie powinno być 7 szt studni z kręgów betonowych o średnicy 1000 mmm i 1 szt studni z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm?

Odpowiedź do pytania 1:

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety” :

- w pozycji nr 12 „Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm w przedmiarze robót i zestawienia rzeczowo – finansowego jest 21 studni i powinno być 21 studni

Błąd dla poz. 12 wystąpił w kolumnie 5 (Ilości składowe) przedmiaru robót gdzie wpisano 18 studni, zamiast 21 studni.

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010

- w pozycji nr 161 „Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni” przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego

jest 6 studni, proszę zmienić na 7 studni

Studnia rozprężna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm na działce nr. 2-155 jest wykonana.

Pytanie 2:

W pozycjach nr 76, 136, 162 przedmiaru „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety” występuje odpowietrzenie rurociągów na trójniku z zasuwą D 80. Czy średnica ta nie powinna wynosić D100?

Odpowiedź do pytania 2

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety”

- w pozycjach nr 76, 136, 162 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego

jest „Odpowietrzenie rurociągów na trójniku z zasuwą D=80”

proszę zmienić na „Odpowietrzenie rurociągów na trójniku z zasuwą D=100”

Pytanie 3:

Wg dokumentacji zaprojektowano dla przepompowni ścieków ogrodzenie bezcokołowe, o długości 4 x 4m = 16m, w tym szerokość bramy 3m i furtki 1m

W związku z tym, czy w przedmiarze „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety” należy anulować pozycje nr 179, 208, 237, 266 oraz czy w pozycjach nr 180, 209, 238, 267 zamiast obmiaru 16 m nie powinno być 12m ?

Odpowiedź do pytania 3

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety”

- pozycje nr 179, 208, 237, 266 „Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m” przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego zostają bez zmian. Ogrodzenie przepompowni wykonane będzie na cokole betonowym

- w pozycjach nr 180, 209, 238, 267 „Ogrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z rur o średnicy 76/3,5 mm, obsadzonych w cokole” przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego powinno być 16m ?

Pytanie 4:

W przedmiarze „Budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno” w poz. nr 21 obmiar wynosi 116m. Czy nie powinno być 121m ?

Odpowiedź do pytania 4

Przedmiaru robót „Budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno”

- w pozycji nr 21 „Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 110 mm w rurach ochronnych, wciągarką mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t” przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo- finansowego

jest 116 mb, proszę zmienić na 121 mb

Pytanie 5:

W przedmiarach występują pozycje dotyczące przewiertów, lecz nie ma mowy o komorach startowych i odbiorczych- czy należy je wycenić w dodatkowych pozycjach ?

Odpowiedź do pytania 5

Koszty wykonania komór startowych i odbiorczych proszę uwzględnić w cenie jednostkowej wykonania przewiertu.

Pytania 6

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania wizualnej inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych? Jeśli tak, to czy Zamawiający wskaże dodatkowe pozycje, w jakich należy wycenić kamerowanie ?

Odpowiedź do pytania 6

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonania wizualnej inspekcji TV przewodów kanalizacyjnych.

Pytania 7

Czy wszystkie studnie na sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej powinny posiadać włazy żeliwne typu ciężkiego 40 t ?

Odpowiedź do pytania 7

Na wszystkich studniach z kręgów betonowych włazy żeliwne typu ciężkiego, o nośności 40T.
Na wszystkich studniach fi 400 PVC – włazy żeliwne typu ciężkiego, o nośności 40T, z płytą odciążającą

Pytania 8

Prosimy o podanie, z jakiego materiału mają być wykonane zbiorniki przepompowni ścieków P1-P4 ?

Odpowiedź do pytania 8

Zbiorniki przepompowni ścieków P1, P2, P3 i P4 mają być wykonane są polimerobetonu.

Pytania 9

W SIWZ w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia w pkt 6 – Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – 2) Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń jest:

a) „... Przepompownia jako kompletny wyrób musi posiadać Aprobata Techniczną np. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI „INSTAL” w Warszawie stwierdzający przydatność do stosowania wyrobu w budownictwie, oraz posiadać deklaracje zgodności”

Prosimy o zmianę na:

a) „... Przepompownia jako kompletny wyrób musi posiadać Aprobata Techniczną np. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI „INSTAL” w Warszawie stwierdzający przydatność do stosowania wyrobu w budownictwie, lub posiadać deklaracje zgodności”

Odpowiedź do pytania 9

Aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie, stanowi jedynie specyfikację techniczną w procesie oceny zgodności i wydania w oparciu o tę ocenę certyfikatu albo deklaracji zgodności - dokumentów dopuszczających wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zapis SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 6 pkt 2 lit.a) pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Andrzej Ołtuszewski
Burmistrz Ornety

(podpis nieczytelny)

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Karbowo i Wojciechowo wraz z kolektorem tłocznym do Ornety oraz budowa wodociągu wiejskiego dla miejscowości Krosno

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sygnatura akt: ZP 341/02/2010