

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Warmińskiej 11 w Ornecie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 133372– 2010 z dnia 17.05.2010r.

MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. (Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26 Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

ROZDZIAŁ V SIWZ „Kosztorys ofertowy”
Załącznik Nr 1 Zestawienie rzeczowo - finansowe
I. DOCIEPLENIE I WYMIANA STOLARKI
I
Rozdział VI SIWZ „Przedmiar robót”
Załącznik Nr 1 Przedmiar robót
I. DOCIEPLENIE I WYMIANA STOLARKI

W poz. 39 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 39 :

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami dachowymi z wełny mineralnej gr. 160 mm

proszę zmienić opis pozycji 39 na:

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami dachowymi z wełny mineralnej gr. 150 mm

W poz. 40 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 40 :

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia z przygotowaniem podłoża

proszę zmienić opis pozycji 40 na:

Wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia z przygotowaniem podłoża

Po pozycji 81 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego proszę dopisać w przedmiarze robót i zestawieniu rzeczowo – finansowym n/w pozycje które dotyczą wykonania opaski betonowej

Przedmiar robót: Zamawiający po poz. 81 dopisuje n/w pozycje

82	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podłożu gruntowym	m3	
		1*1*7*1	m3	
				7.000
83	KNR-W 4-01 0603-06	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku	m2	
		1*1*7	m2	
				7.000
84	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego B-20	m2	
			m2	1,512
85	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	
		1*1*7+(47.5*2+13*2+29.5*2+9)*0.6	m2	
				122.400

Zestawienie rzeczowo – finansowe: proszę dopisać n/w pozycje i wycenić

82	KNR 2-02 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznią lub żużla na podłożu gruntowym	m3	7,00		
83	KNR-W 4-01 0603-06	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy na lepiku	m2	7,00		
84	KNR-W 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego B-20 - analogia	m2	1,512		
85	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	122,40		

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Alina Kukuła
Z-ca Burmistrz Ornety
(podpis nieczytelny)