

Zamawiający:
Gmina Orneta
11-130 Orneta, Plac Wolności 26

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Warmińskiej 11 w Ornece” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 133372– 2010 z dnia 17.05.2010r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Burmistrz Ornety zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2007r. (Dz. U. Nr. 223, poz.1655 z późn.zm.) wyjaśnia:

Pytania 1

Przedmiar robót poz. 30-33

- 1) Jest napisane „szyby bezpieczne, hartowane” – jaki należy zastosować pakiet szyb: np. 33.1/14/4 (bezpieczna/odstęp/zwykła) czy 6 hart/14/4 (hartowana/odstęp/zwykła) lub inny.
- 2) Proszę określić ilość okien poszczególnych typów – zgodnie z zestawieniem stolarki jest okien 93, zgodnie ze schematem okien, które nie podlegają wymianie jest okien 75, zgodnie z przedmiarem jest okien 81.
- 3) Zgodnie z opisem stolarki, okna poz. 1 i 2 nie będą wyposażone w nawiewniki, okna z poz. 3,4,5 będą wyposażone. Proszę określić czy okna 6,7,8 mają być wyposażone w nawiewniki.

Odpowiedź do pytania 1

Pkt 1) pytania

Należy zastosować pakiet szyb: bezpieczna/odstęp/zwykła

Pkt 2) pytania

Poz. 30 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego

Wg zestawienia stolarki okiennej:

- Okno Nr 1 o wymiarach 1500x3000mm szt 6 tj 27,00m²

- Okno Nr 2 o wymiarach 1500x1950mm szt 6 tj 17,55m²

W poz. 30 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego bez zmian w ilości:

jest 44,55 m² i powinno być 44,55 m²

Poz. 31 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego

Wg zestawienia stolarki okiennej:

- Okno Nr 3 o wymiarach 1450x2000mm szt 56 tj. 162,40 m² (6 okien jest już wymienionych)

W poz. 31 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego proszę dokonać zmiany w ilości:

jest 153,70 m² i proszę zmienić na 162,40 m²

Poz. 32 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego

Wg zestawienia stolarki okiennej:

- Okno Nr 4 o wymiarach 850x2000mm szt 1 tj 1,70 m² (1 okno jest już wymienione)
- Okno Nr 5 o wymiarach 1450x1050mm szt 9 tj 13,703 m² (2 okna są już wymienione)

W poz. 32 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego bez zmian w ilości:
jest 15,403 m² i powinno być 15,403 m²

Poz. 33 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego

- Okno Nr 6 o wymiarach 850x900mm szt 1 tj 0,765 m²
- Okno Nr 7 o wymiarach 900x900mm szt 2 tj 1,620 m²
- Okno Nr 8 o wymiarach 1100x1350mm szt 3 tj 4,455 m²

W poz. 33 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego bez zmian w ilości:
jest 6,84 m² i powinno być 6,84 m²

Pkt 3) pytania

Okno Nr 6, 7 i 8 wg zestawienia stolarki okiennej nie są wyposażone w nawiewniki higrosterowalne
W nawiewniki higrosterowalne są wyposażone tylko okna nr 3,4 i 5 wg zestawienia stolarki okiennej.

Pytania 2

Przedmiar poz. 36

Jaki rodzaj parapetów należy stosować?

Odpowiedź do pytania 2

W poz. 36 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 36 :

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł

proszę zmienić opis pozycji 36 na:

Obsadzenie podokienników z PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł

Pytania 3

Zestawienie stolarki: drzwi wejściowe główne – brak w przedmiarze.

Odpowiedź do pytania 3

Drzwi wejściowe główne wg zestawienia stolarki drzwiowej drzwi Nr 1 o wymiarach 1600x2050 są już wymienione.

Do wymiany pozostały wg zestawienia stolarki drzwiowej drzwi Nr 2 o wymiarach 1400x2050mm szt 1 (poz.34 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego)
i drzwi Nr 3 o wymiarach 900x2050 szt 1 (poz.35 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo – finansowego)

Pytania 4

Przedmiar poz. 40

Według opisu należy zastosować papę wzmocnioną SBS. Proszę o podanie grubości papy.

Odpowiedź do pytania 4

Grubość papy 5,2 mm (+ - 0,2mm)

Pytania 5

Przedmiar poz. 61

Proszę określić rodzaj tynków do malowania. W przedmiarze są tynki silikonowe 1,5 baranek, a w rysunkach elewacji akrylowo – silikonowe.

Odpowiedź do pytania 5

W poz. 61 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 61 :

Wykonanie tynków silikonowych o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

proszę zmienić opis pozycji 61 na:

Wykonanie tynków silikonowych o fakturze baranek 1,5mm barwionych w masie w kolorystyce zgodnej z projektem budowlanym (Uwaga: nie uwzględniać kolorystyki wg projektu zamiennego kolorystyki)

Pytania 6

Przedmiar poz. 66

W dokumentacji podane są różne rodzaje farb elewacyjnych. Proszę o określenie rodzaju farby elewacyjnej..

Odpowiedź do pytania 6

W poz. 66 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 66 :

Malowanie elewacji jednokrotnie farbą silikonowo- akrylową analogia

proszę zmienić opis pozycji 66 na:

Malowanie elewacji jednokrotnie farbą silikonową – analogia (proszę wycenić tę pozycję pomimo zmiany w opisie poz.61)

Pytania 7

Przedmiar poz. 63

Jest napisane „obsadzenie podokienników zewnętrznych PCV ponad 1,5 m w ścianach z cegieł”.

Proszę o podanie materiału i koloru parapetów zewnętrznych – w dokumentacji obróbki zewnętrzne wykonywane są z blachy powlekanej. Jeżeli jest to możliwe prosimy o podanie metrów bieżących w/w parapetów.

Odpowiedź do pytania 7

W poz. 63 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 63 :

Obsadzenie podokienników zewnętrznych PCV ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - analogia

proszę zmienić opis pozycji 63 na:

Obsadzenie podokienników zewnętrznych PCV kolor biały RAL 9001 o długości ponad 1.5 m w ścianach z cegieł – analogia

W poz. 41 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 41 :

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej

proszę zmienić opis pozycji 41 na:

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8011

W poz. 42 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 42 :

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej

proszę zmienić opis pozycji 42 na:

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8011

W poz. 43 przedmiaru robót i zestawienia rzeczowo - finansowego

jest opis pozycji 43 :

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

proszę zmienić opis pozycji 43 na:

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8011 o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm

Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Andrzej Ołtuszewski
Burmistrz Ornety

(podpis nieczytelny)