

**Zamawiający:**  
**Gmina Orneta**  
**11-130 Orneta, Plac Wolności 26**

## Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie pustych przestrzeni publicznych terenu przy nowobudowanej remizie OSP przy ul. Mickiewicza w Ornece - Etap I.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 247288– 2010 z dnia 12.08.2010 r.**

### MODYFIKACJA SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr.113 , poz.759.) Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26 modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

## 1.Rozdział VI SIWZ – PRZEDMIAR ROBÓT

### 1. W Rozdziale VI SIWZ Przedmiar robót

w załączniku nr 1 przedmiar robót I. Branża drogowa  
 Element 1: Roboty rozbiórkowe

jest:

I. BRANŻA DROGOWA				
1. Element 1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNNR 6-0802-04-00	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie	m2	265,00
2	KNNR 6-0801-06-00	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie	m2	265,00
3	KNNR 6-0802-07-00	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm ręcznie	m2	163,20
4	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych cokołów	m3	2,00
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00
6	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45cm)	szt.	1,00
7	KNR 401-0108-09-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3	78,55
8	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km, krotność 4	m3	78,55

**Proszę zmienić przedmiar robót dla Branży drogowej elementu 1 Roboty rozbiórkowe na :**

<b>I. BRANŻA DROGOWA</b>				
<b>1. Element 1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNNR 6-0802-04-00	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie	m2	<b>295,00</b>
2	KNNR 6-0801-06-00	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie	m2	<b>295,00</b>
3	KNNR 6-0802-07-00	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm ręcznie	m2	163,20
3.1	<b>KNR 2-31 0811-02</b>	<b>Rozebranie nawierzchni z trylinki</b>	<b>m2</b>	<b>35,00</b>
4	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych cokołów	m3	2,00
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00
6	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45cm)	szt.	1,00
7	KNR 401-0108-09-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3	<b>86,05</b>
8	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km, krotność 4	m3	<b>86,05</b>

***UWAGA! Wprowadzone zmiany w przedmiarze robót zostały wytłuszczone.***

## **2. W Rozdziale VI SIWZ Przedmiar robót**

w załączniku nr 1 przedmiar robót I. Branża drogowa

Element 2: Ciągi jezdne

**Po poz. 16 w przedmiarze robót dla Branży drogowej elementu 2. Ciągi jezdne proszę dopisać dodatkowe pozycje 16.1 i 16.2 jak niżej :**

16.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod trylinkę	m2	65,00
16.2	KNR 2-31 0309-02	Ułożenie nawierzchni z trylinki (po zrealizowanych robotach branżowych-droga nr 3)	m2	65,00

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na: „Zagospodarowanie pustych przestrzeni publicznych terenu przy nowobudowanej remizie OSP przy ul.

Mickiewicza w Ornece - Etap I.”

„Sygnatura akt: ZP 341/13/2010

### 3. W Rozdziale VI SIWZ Przedmiar robót

w załączniku nr 2 przedmiar robót II. Branża sanitarna  
Element 1: Przebudowa sieci deszczowej

jest:

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
<b>II. BRANŻA SANITARNA</b>				
<b>1.</b>	<b>Element 1: Przebudowa sieci deszczowej</b>			
1	KNNR 1-0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m <sup>3</sup>	77,50
2	KNNR 1-0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/	m <sup>2</sup>	155,00
3	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m <sup>3</sup>	7,50
4	KNNR 4-1308-05	Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315mm	m	50,00
5	KNNR 4-1413-01	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm	studnia	4,00
6	KNNR 4-1413-02	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości	[0,5m] stud.	-8,00
7	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m <sup>3</sup>	62,50
8	KNNR 1-0214-05	Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm	m <sup>3</sup>	72,50
9	KNNR 4-1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem	szt	2,00
10	KNNR 4-1610-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm	odc. -1 prób	2,00

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na: „Zagospodarowanie pustych przestrzeni publicznych terenu przy nowobudowanej remizie OSP przy ul. Mickiewicza w Ornece - Etap I.”

„Sygnatura akt: ZP 341/13/2010

**Proszę zmienić przedmiar robót dla Elementu 1 Przebudowa sieci deszczowej na :**

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
<b>II. BRANŻA SANITARNA</b>				
<b>1.</b>	<b>Element 1: Przebudowa sieci deszczowej</b>			
1	KNNR 1-0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	<b>188,00</b>
2	KNNR 1-0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/	m2	<b>356,50</b>
3	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m3	<b>17,25</b>
4	KNNR 4-1308-05	Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315mm	m	<b>115,00</b>
5	KNNR 4-1413-01	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm	studnia	<b>9,00</b>
6	KNNR 4-1413-02	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości	[0,5m] stud.	<b>-18,00</b>
7	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m3	<b>160,00</b>
8	KNNR 1-0214-05	Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 25 cm	m3	<b>177,25</b>
9	KNNR 4-1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem	szt	2,00
10	KNNR 4-1610-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm	odc. -1 prób	2,00

**UWAGA! Wprowadzone zmiany w przedmiarze robót zostały wyłuszczone.**

## 2.Rozdział V SIWZ – KOSZTORYS OFERTOWY

### 1. W Rozdziale V SIWZ Kosztorys ofertowy

w załączniku nr 1 zestawienie rzeczowo - finansowe I. Branża drogowa  
Element 1: Roboty rozbiórkowe

jest:

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa w zł	Wartość pozycji w zł kol.5xkol.6
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. BRANŻA DROGOWA</b>						
<b>1.</b>	<b>Element 1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNNR 6-0802-04-00	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie	m2	265,00		
2	KNNR 6-0801-06-00	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie	m2	265,00		
3	KNNR 6-0802-07-00	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm ręcznie	m2	163,20		
4	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych cokołów	m3	2,00		
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00		
6	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45cm)	szt.	1,00		
7	KNR 401-0108-09-00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3	78,55		
8	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km, krotność 4	m3	78,55		
<b>Razem: Element 1. Roboty rozbiórkowe</b>						

Zamawiający: Gmina Orneta, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Przetarg nieograniczony na: „Zagospodarowanie pustych przestrzeni publicznych terenu przy nowobudowanej remizie OSP przy ul. Mickiewicza w Ornece - Etap I.”

„Sygnatura akt: ZP 341/13/2010

**Proszę zmienić zestawienie rzeczowo – finansowe dla Branży drogowej Elementu 1  
Roboty rozbiórkowe na :**

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa w zł	Wartość pozycji w zł kol.5xkol.6
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. BRANŻA DROGOWA</b>						
<b>1.</b>	<b>Element 1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNNR 6-0802-04-00	Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane mechanicznie	m2	<b>295,00</b>		
2	KNNR 6-0801-06-00	Rozebranie podbudowy grubości 15 cm z betonu, wykonane mechanicznie	m2	<b>295,00</b>		
3	KNNR 6-0802-07-00	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20cm ręcznie	m2	163,20		
<b>3.1</b>	<b>KNR 2-31 0811-02</b>	<b>Rozebranie nawierzchni z trylinki</b>	<b>m2</b>	<b>35,00</b>		
4	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych cokołów	m3	2,00		
5	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	10,00		
6	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45cm)	szt.	1,00		
7	KNR 401-0108-09-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3	<b>86,05</b>		
8	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km, krotność 4	m3	<b>86,05</b>		
<b>Razem: Element 1. Roboty rozbiórkowe</b>						

**UWAGA! Wprowadzone zmiany w zestawieniu rzeczowo - finansowym zostały wyłuszczone.**

## 2. W Rozdziale V SIWZ Kosztorys ofertowy

w załączniku nr 1 zestawienie rzeczowo – finansowe I. Branża drogowa  
Element 2: Ciągi jezdne

**Po poz. 16 w zestawieniu rzeczowo - finansowym dla Branży drogowej Elementu 2. Ciągi jezdne proszę dopisać dodatkowe pozycje 16.1 i 16.2 jak niżej :**

16.1	KNR 2-31 0105-07	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu pod trylinkę	m2	65,00		
16.2	KNR 2-31 0309-02	Ułożenie nawierzchni z trylinki (po zrealizowanych robotach branżowych-droga nr 3)	m2	65,00		

## 3. W Rozdziale V SIWZ Kosztorys ofertowy

w załączniku nr 2 zestawienie rzeczowo – finansowe II. Branża sanitarna  
Element 1: Przebudowa sieci deszczowej

jest:

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa w zł	Wartość pozycji w zł kol.5xkol.6
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. BRANŻA SANITARNA</b>						
<b>1.</b>	<b>Element 1: Przebudowa sieci deszczowej</b>					
1	KNNR 1-0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	77,50		
2	KNNR 1-0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/	m2	155,00		
3	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m3	7,50		
4	KNNR 4-1308-05	Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315mm	m	50,00		

5	KNNR 4-1413-01	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm	studnia	4,00		
6	KNNR 4-1413-02	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości	[0,5m] stud.	-8,00		
7	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m3	62,50		
8	KNNR 1-0214-05	Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/- grub.zagęszczanej warstwy 25 cm	m3	72,50		
9	KNNR 4-1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem	szt	2,00		
10	KNNR 4-1610-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm	odc. -1 prób	2,00		
<b>Razem: Element 1. Przebudowa sieci deszczowej</b>						

**Proszę zmienić zestawienie rzeczowo – finansowe Branża sanitarna dla Elementu 1 Przebudowa sieci deszczowej na :**

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Wartość jednostkowa w zł	Wartość pozycji w zł kol.5xkol.6
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. BRANŻA SANITARNA</b>						
<b>1.</b>	<b>Element 1: Przebudowa sieci deszczowej</b>					
1	KNNR 1-0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	<b>188,00</b>		
2	KNNR 1-0312-01	Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty suche/	m2	<b>356,50</b>		

3	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m3	17,25		
4	KNNR 4-1308-05	Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315mm	m	115,00		
5	KNNR 4-1413-01	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm	studnia	9,00		
6	KNNR 4-1413-02	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości	[0,5m] stud.	-18,00		
7	KNNR 11-0501-05	Podłoża i obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym o głęb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotności	m3	160,00		
8	KNNR 1-0214-05	Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/- grub.zagęszczanej warstwy 25 cm	m3	177,25		
9	KNNR 4-1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem	szt	2,00		
10	KNNR 4-1610-04	Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300 mm	odc. -1 prób	2,00		
<b>Razem: Element 1. Przebudowa sieci deszczowej</b>						

**UWAGA! Wprowadzone zmiany w zestawieniu rzeczowo - finansowym zostały wyłuszczone.**

**Zamawiający informuje, że powyższa zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążącą dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.**

**Z poważaniem:**

**Andrzej Ołtuszewski**  
**Burmistrz Ornety**  
 (podpis nieczytelny)