

PRZEDMIAR ROBÓT - ORNETA

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana krawężnika .obrzeży i chodnika
ADRES INWESTYCJI : ORNETA Plac Wolności. Działka nr.2/5 obręb 3
INWESTOR : Urząd Miejski w Ornece
ADRES INWESTORA : 11-130 Orneto ul. Plac Wolności 26
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1.00		
2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	1.00		

Lp-	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty rozbiórkowe				
3 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 10,00 + 33,00	m	43,00		
4 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 23,40 + 4,00	m	27,40		
5 d.2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 12,60x0,5x(5,25+2,85)	m2	51,03		
6 d.2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 11,80x2,00	m2	23,60		
7 d.2	KNR 2-31 0810-02-analo- gia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.piaskowej 8,70x1,80	m2	15,66		
8 d.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 2x4x2,0 2x(4,00x2,00	m2	16,00		
9 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	43,00		
10 d.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 43,00x0,80	m2	34,40		
11 d.2	KNR 2-31 0804-06	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm - j.w.	m2	34,40		
12 d.2	KNR 4-051 0411-03	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	kpi.	1,00		
13 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 43,00x0,30x0,15 +(15,66+34,40)x0,03	m3	3,43		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty liniowe				
14 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 43,00+6,50	m	49,50		
15 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod krawężniki 49,50x0,053 i ścieki 44,90x0,25x010	m ³	3,74		
16 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	34,25		
17 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22/30 cm na podsypce cem.piaskowej-szare	m	6,50		
18 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe przejazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	8,75		
19 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 30,90+4,00	m	34,90		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Roboty powierzchniowe				
20 d.4	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV- 10 cm głębok.koryta	m2	120,15		
21 d.4	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - dalsze 10 cm głębok.koryta / zjazd /	m2	11,83		
22 d.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na od- egtość do 1 km grunt.kat. III 131,98x0,10	m3	13,20		
23 d.4	KNR 2-31 01 14-07 + KNR 2- 310114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 10 cm[chodnik] 51,03+23,60+15,66 -3,83	m2	86,46		
25 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej / chodnik /	m2	86,46		
26 d.4	KNR 2-31 0109-03	3odatkowa warstwa podbudowy z gruntu stabilizowa- nego cementem w betoniarni Rm-1,5MPa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	11,83		
27 d.4	KNR 2-31 01 14-07 + KNR 2- 31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm /zjazd /	m2	11,83		
28 d.4	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Materiał In- westora / zjazd /	m2	11,83		
29 d.4	KNR 2-31 031 3-03 + KNR 2- 31 0313-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwi- rowej - warstwa wiążąca o grub. 4 cm /po rozbiórkach /43,00x0,55	m2	23,65		
30 d.4	KNR 2-31 0314-03 + KNR 2-31 0314-04	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwi- rowej - warstwa ścieralna o grub. 4cm / po rozbiórkach /	m2	23,65		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Ściek przykrawężnikowy + chodnikowy				
31			m	44,90		
d.5	KNR 2-31 0608-03	Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cem.piaskowej - 2 rzędy 43,1+1,8 Materiał Inwestora				

